



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Изм.	Масса ед., кг	Примечание
Устройство настила рельс					
	Торговая сеть	Плита настила ПЖДВ(~1625х1500)	1		
	Торговая сеть	Плита настила ПЖДн(~1625х1300)	2		
	Торговая сеть	Цем.-пес. смесь М150	м3	0,5	
	Торговая сеть	лента "изолон" 5*120 мм	п.м	5	
B1	0115-PC-14291	Ворота	1		
B1	0115-PC-14291	Ворота	1		
		Пантус П1			
	Мареi	MAPEGROUT THIXOTROPIC	кг	0,1190	
	Мареi	Маpecure S обеспыливающая пропитка	л	0,35	


2  
PC-14291



3-3  
PC-14291



1  
PC-14291



- Общие данные см. лист PC-14290.
- За относительную отметку 0.000 принят уровень существующего нового пола.
- Работы по устройству пантуса П1 выполнять строго по рекомендациям "Мареi".  
Кромки дефектного участка следует оконтурить алмазным диском перпендикулярно поверхности на глубину 20 мм.  
Выбрать бетон с дефектного участка на глубину ~ 15 мм, используя легкий перфоратор.  
Стенки участка должны быть вертикальными, а основание ровным и шероховатым. Для хорошего сцепления на бетонной поверхности необходимо создать шероховатость не менее 5 мм.  
Основание должно быть очищено от пыли, жира, масел, цементного молочка.  
Подготовленную поверхность бетона тщательно увлажнить (избыток воды удалить губкой или сжатым воздухом). Основание должно быть влажным, но не мокрым.
- Осуществлять уход за свежесделанной смесью (7 дней):
  - распылять по поверхности воду через 5 часов после нанесения раствора и повторять эту операцию каждые 3-4 часа, не позволяя материалу высыхать
  - поверхность укрыть пленкой или влажной мешковиной

0115-PC-14293						
ООО "Нижегородский литейный завод"						
Изм. Кол. изм.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Литейный цех №1	Стadia
Разраб.	Зиновьев	Зиновьев			Площадки для реализации проекта	Лист
Проверил	Шеронов				Стержневой участок	Листов
Н.контр.	Шеронов				Устройство противопожарных ворот в осях АГ-15-16, распашных ворот в осях АГ-4К/15, Узлы 1...3, разрезы 1...1, 2...2.	Р
					000 "Технопарк" Проектное управление	