

*Дефектная ведомость № 677*

На текущий ремонт отдельностоящего ЗДАНИЯ (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА) с пристроями лит.19а1-19а16 (нежилое). Кад. № 52:18:0040227:127. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: Ремонт утепление узлов прохода вент.установок на кровле лит.19А. ЦОРКГА (Хайден-1) ОП. ООО "Автозавод "ГАЗ", инв.№11984.  
(Согласно пп. IV приложения 3 МДС 13-14.2000)

№ пп	Описание и подсчет объемов работ	Ед. измер.	Объем работ
1	Монтаж существующих фасонных элементов из оцинкованной стали на вытяжные заклепки 3х4 (294шт)	м2	14,85
2	Изготовление и монтаж фасонных элементов из оцинкованной стали шириной 200мм на вытяжные заклепки 3х4 (36шт)	м2	1,36
3	Разборка зашивки из листового металла светоаэрационного фонаря	м2	33,5
4	Разборка старого утеплителя прохода воздуховода через переплеты светоаэрационного фонаря	м3	0,24
5	Демонтаж отливов из оцинкованной стали шириной 150мм	мп	52
6	Демонтаж м/к переплетов	т	0,18
7	Изготовление и монтаж м/к переплетов из уголка 45х4	т	0,12
8	Зашивка фонарных переплетов профлистом С-10 на саморезы Gagrpoop 5,5х38 (378шт)	м2	33,5
9	Устройство утеплителя из минплиты Техноруп В тол.50мм НГ	м2	33,5
10	Зашивка фонарных переплетов профлистом С-10 на саморезы Gagrpoop 5,5х38 (378шт) с наружи	м2	33,5
11	Запенивание полостей монтажной пеной 750мл (5шт)	мп	24
12	Изготовление и монтаж нащельников из листовой оцинкованной стали т.0,7мм шир.300мм на саморезы 4,2х14 с шайбой F14 (480шт)	м2	14,4
13	Промазка стыков Герметик Абрис С-Б (расход 240гр/м.п.)	мп	48
14	Изготовление и установка фартуков из оцинкованной стали т.0,7мм шириной 500мм на саморезах 5,5х28 (шт.) с промазкой стыков герметиком Герметик Абрис С-Б (расход 120гр/м.п.)	мп	6
15	Изготовление и установка фартуков из оцинкованной стали т.0,7мм шириной 150мм на саморезах 5,5х28 (174шт.) с промазкой стыков герметиком Герметик Абрис С-Б (расход 120гр/м.п.)	мп	52
16	Устройство деревянных трапов из досок т.40мм шир.500мм для подноски строительных материалов и отности строительных отходов	мп	100
17	Укрытие брезентом ходовых мостиков	м2	12
18	То же перестановка	м2	96

Применить Кст=1,15 согл. приказа №421/пр от 04.08.2020г таб. 3 п.3

Технический инспектор ОСЭЗ

А.В. Мысляков

Начальник ОСЭЗ

Л.А. Нехитрова

*Согласовано.*

*Гл. специалист*

*ЦОРКГА*

*Велет*

*Танаев А.С.*