

Сметно-дефектная ведомость 757

Текущий ремонт нежилого помещения. Кад № 52:18:0040227:822. Расположение частей объекта и их конструктивных элементов, в отношении которых выполняется ремонт: помещения №264 на 1 эт., лит79А1 (Штукатурка стен в/о АК/13-30,АК-АФ/30,АК-АФ/16) ООО "НЛЗ" инв.№31418 (согласно разделов II,VIII приложения 3 МДС 13-14.2000).

№ пп	Наименование	Ед. изм.		Кол.	
1	Установка инвентарных лесов(б/у) высотой 17 м(вертикальная проекция)	м2		428,00	
2	То же перестановка (вертикальная проекция)	м2		2224,00	
3	Устройство кирпичной кладки толщиной 250 мм пескобетоном М300 (расход сухой смеси 1850 кг/м3)	м3		3,00	
4	Устройство штукатурки стены пескобетоном М300 (расход сухой смеси 1850 кг/м3) толщиной 35 мм на Сетку штукатурную ЦПВС	м2	м3	936	32,8
5	Заделка отдельными местами выбоин ,раковин,пустот в кирпичной кладки пескобетоном М300 (расход сухой смеси 1850 кг/м3)	м3		0,2	
6	Отвозка строительных отходов на расст. 30 км. а/м с утилизацией, с затратами на размещение	тн	м3	0,5	0,4

применить К=1,15, пункт 3 таблица 3,прил.10. Приказ МИНСТРОЙ № 421/пр. от 04.08.2020 г.

Технический инспектор ОСЭЗ

Руко группы ОСЭЗ

 А.В.Сумин

 А.Ю.Ермилов

