

Ведомость рабочих чертежей комплекта РС


Лист	Наименование	Примечание
761	Устройство дверных проемов в актовом зале в осях 24-26/П-0	
762	Общие данные. Демонтаж конструкций	
763	План, разрезы 1-1...3-3	
	Узлы 1...5.	

Ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-ч.	Примечание
1	Демонтаж ошч. конструкций: - деревянная лестничная клетка - кирпичная кладка	м ² м ³	150 0,75	
2	Изготовление и монтаж перемычек - С235 - С245	м ² м ²	149,32 166,80	
3	Восстановление кирпичной кладки (ошч. кирп.)	м ³	0,75	
4	Штукатурка кирпич. кладки +перемычек (по сетке)	м ³	0,1	
5	Устройство потолка ош. 0160-РС-762			
6	Установка противопожарных дверей в проем 1,1х2,1 м; 1,35х2,1 м.	шт.	3	
7	Осрощка стальных элементов лестничных маршей			
8	Эмалевые работы по 2 раза по грунту (Ф-021)	м ²	316,12	
	Выбор мусора (кирпич/дерево)	м ³ /кг	450/150	

Проект
Разработан в соответствии с нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами
Главный инженер проекта _____ Морев А.И.

План демонтажа конструкций



1. Проект выполнен на основании задания N 116М от 06.09.2022 г.

									0160-РС-761
Группа "ГАЗ" ООО Сервисный центр									
Фамилия	Имя	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработчик	Зиндов			Зиндов	22.02.23	Ремонтно механический цех			
Проектировщик	Шеронов			Шеронов		Устройство дверных проемов в актовом зале в осях 24-26/П-0			
Н. контр.	Шеронов			Шеронов		Общие данные. Демонтаж конструкций.			
ГНП	Морев			Морев	02.23	ООО "Технопарк" Проектное управление			