

Сметно-дефектная ведомость № 695

К/ремонт Нежилого отдельностоящего ЗДАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО МЕДПУНКТА, Кад. № 52:18:0040227:216.
Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: ремонт окон на 1-м этаже в помещениях №12,16,18,19,24 инв.№400404 (Согласно пп. II, VI приложения 8 МДС 13-14.2000)

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Разборка деревянных пластиковых оконных проемов (2100x1700мм - 9 шт.). Размеры уточнить по месту*	м2	30,6
2	Разборка пластиковых подоконных досок	м2	15,0
3	Монтаж пластиковых подоконных досок на пену монтажную типа "Макрофлес" 810 г - 2 шт.	м2	15,0
4	Монтаж Пластиковых оконных блоков 2100x1700 мм (9 шт): пластиковый профиль "Rehau"- четырехкамерный профиль, цвет белый, стеклопакет 2-х камерный "Главекор", фурнитура "МАСО" с поворотнооткидными створками, с микропроветриванием. на пену монтажную типа "Макрофлес" 810 г - 6 шт.. С доставкой и установкой.	м2	30,6
5	Демонтаж отлива оцинкованного толщ. 0,7 мм (27,4 кг)	м2	4,89
6	Монтаж отлива оцинкованного толщ. 0,7 мм -16,3 м.п. на саморезы оконные 3,9x22 мм- 3 шт. на 1 м.п.	м2	4,89
7	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных толщиной 20 мм	м2	20
8	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3	0,4
9	Сухая смесь М150 (расх.1850 кг/м3)	кг	740
10	Грунтование поверхности	м2	20
11	Грунтовка ЕК G200 (расход: 120г/м2 на 1 слой)	кг	2,4
12	Устройство откосов пластиковых	м2	17,1
13	Устройство уголка пластикового 50x50	м.п.	38
14	Погрузка мусора строительного, затаренного в мешки 20 % от общего объема	т/м3	2\3
15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: до 30 км: мусор строительный	т/м3	2\3
16	Утилизация строительного мусора	т/м3	2\3

применить К=1,15, пункт 3 таблица 3, прил. 3. Приказ МИНСТРОЙ № 421/пр. от 04.08.2020 г.

Технический инспектор ОСЭЗ

Рук. группы ОСЭЗ

А.В. Сумин

А.Ю. Ермилов