

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт нежилого здания – корпуса КЭО
кад. № 52:33:0000025:526

Расположение частей объекта и их конструктивных элементов в отношении которых выполняется ремонт: осмотровые ямы (2шт) в помещениях № 96,98,112 на 1 этаже корпуса КЭО лит. Е инв. №00000204 в ТОО ООО «ОИЦ» г. Павлово.

Помещение №98 (у технологического склада) в/о А-В/7-8

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	Демонтаж покрытия пола из цементной плитки толщ.40мм	м2	57,9
2	Демонтаж металлического обрамления ямы из уголка 80*80*5,5	тн	0,116
3	Демонтаж железобетонного пола толщ. 120мм	м2	57,9
4	Демонтаж металлической лестницы осмотровой ямы из мет.уголка 35*35*4 и из проф.трубы 25*25*3	тн	0,012
5	Отбивка стеновой плитки ямы, ниш глуб.1,3м	м2	26,5
6	Разборка железобетонных стенок осмотровой ямы толщ.450мм	м3	9,95
7	Разработка грунта до глуб.1,7м	м3	3,5
8	Устройство песчаной подушки дна осмотровой ямы толщ.50мм (без учета уплотнения)	м2	17
9	Устройство арматурной сетки в осмотровой яме в 2 ряда, арматура Ø12мм шаг 150х150мм	тн	0,414
10	Установка закладных деталей: мет.уголок 100*100*7 мет.уголок 50*50*5 арматура Ø 6мм, L=250мм, с шагом 300мм	тн	0,208 0,025 0,002
11	Установка опалубки	м2	26,5
12	Установка ниш под светильники	шт/м3	6/0,675
13	Бетонирование дна ямы толщ.300мм бетон В25	м2	17
14	Бетонирование стенок ямы толщ.450мм бетон В25	м2	26,9
15	Грунтование стенок ямы бетоноконтактом расход 0,15кг/м2 за 1 раз	м2	26,9
16	Облицовка стенок, ниш и пола осмотровой ямы плиткой светлых тонов (согласовать с заказчиком) на плиточный клей ЕК 3000, расход (6кг/м2 при толщине 6 мм.)	м2	31,2
17	Затирка швов: Церизит СЕ 40 (белая) расход 200гр/м2	кг	6
18	Установка обрамления ямы и лестниц из уголка 100х100х7	тн	0,38
19	Грунтование металлического уголка грунтом ГФ-021 расходе 1 слой 0,1кг/м2	м2	7
20	Покраска уголка эмалью ПФ-115 (цвет согласовать с заказчиком) расход в 1 слой 0,15кг/м2	м2	7
21	Устройство бетонных полов (В25 толщ.120мм)	м2	57,9
22	Устройство упрочняющего слоя «Mastertop 450» при помощи бетоноотделочных машин (вертолетами)	м2	57,9
23	Устройство защитного слоя лакокрасочного покрытия бетонных полов за 2 раза	м2	57,9
24	Вывоз и уборка строительного мусора с территории Заказчика	тн/км	47/40

Помещение №96 (у покупного склада) в/о Г-Е/5-6

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	Демонтаж покрытия пола из цементной плитки толщ.40мм	м2	40,75
2	Демонтаж металлического обрамления ямы из уголка 80*80*5,5	тн	0,116
3	Демонтаж железобетонного пола толщ. 120мм	м2	40,75
4	Демонтаж железобетонной лестницы осмотровой ямы	м3	1,001
5	Отбивка стеновой плитки ямы, ниш глуб.1,3м	м2	22,4
6	Разборка железобетонных стенок осмотровой ямы толщ.450мм	м3	10,08
7	Разработка грунта до глуб.1,7м	м3	3,5

8	Устройство песчаной подушки дна осмотровой ямы толщ.50мм (без учета уплотнения)	м2	17
9	Устройство арматурной сетки в осмотровой яме в 2 ряда, арматура Ø12мм шаг 150х150мм	тн	0,414
10	Установка закладных деталей: мет.уголок 100*100*7 мет.уголок 50*50*5 арматура Ø 6мм, L=250мм, с шагом 300мм	тн	0,208 0,025 0,002
11	Установка опалубки	м2	26,5
12	Установка ниш под светильники	шт/м3	6/0,675
13	Бетонирование дна ямы толщ.300мм бетон В25	м2	17
14	Бетонирование стенок ямы толщ.450мм бетон В25	м2	26,9
15	Грунтование стенок ямы бетоноконтактом расход 0,15кг/м2 за 1 раз	м2	26,9
16	Облицовка стенок, ниш и пола осмотровой ямы плиткой светлых тонов (согласовать с заказчиком) на плиточный клей ЕК 3000, расход (5кг/м2 при толщине 6 мм.)	м2	31,2
17	Затирка швов: Церизит СЕ 40 (белая) расход 200гр/м2	кг	6
18	Установка обрамления ямы и лестниц из уголка 100х100х7	тн	0,38
19	Грунтование металлического уголка грунтом ГФ-021 расходе 1 слой 0,1кг/м2	м2	7
20	Покраска уголка эмалью ПФ-115 (цвет согласовать с заказчиком) расход в 1 слой 0,15кг/м2	м2	7
21	Устройство бетонных полов (В25 толщ.120мм)	м2	57,9
22	Устройство упрочняющего слоя «Mastertop 450» при помощи бетоноотделочных машин (вертолетами)	м2	57,9
23	Устройство защитного слоя лакокрасочного покрытия бетонных полов за 2 раза	м2	57,9
24	Вывоз и уборка строительного мусора с территории Заказчика	тн/км	45/40

Начальник ОПСР
Гл. специалист ТОО г. Павлово

Макаров Р.В.
В.А. Бельтюков

Исп. Мартыянова С.С. тел. 2-60-40