

Дефектная ведомость ремонта туалетов в здании КЭО инв. №00000204

в/о Г-Е/15'-16' г. Павлово

Помещение умывальников (1 этаж) в/о Д/15'-16'

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1.	Демонтаж деревянной дверной коробки	шт.	1
2.	Демонтаж стеновой плитки Н=2,5м	м2	37,5
3.	Демонтаж плитки на перегородке толщ. 210 мм	м2	5,17
4.	Демонтаж половой плитки	м2	17
5.	Демонтаж плитки порога при входе в помещение	м2	0,6
6.	Демонтаж порога	м3	0,07
7.	Кирпичная кладка из силикатного кирпича М125 порога толщ. 120 мм. на цементный раствор М100 (2 кг/м2 при толщине в 1 мм)	м3	0,07
8.	Отбивка штукатурного слоя от стен	м2	45
9.	Разборка цементной стяжки толщ. 100 мм.	м2	17
10.	Укладка ПВХ пленки Технониколь альфа барьер 3,0 с заходом на торцы стен	м2	19
11.	Армирование сварной кладочной сеткой ВР1 100х100х5 мм. (без учета нахлеста)	кг	48,2
12.	Устройство стяжки из цементного раствора М150 (20кг/м2 при толщине в 10 мм) толщ. 100 мм. с устройством разуклонки к трапу	м3	17,6
13.	Грунтование пола грунтом Бетоноконтакт (0,15кг/м2 за 1 раз)	м2	17,6
14.	Облицовка пола плиткой керамо-гранитной матовой (нескользящей) на клей ЕК 3000 (6кг/м2 при толщине 6 мм.)	м2	17,6
15.	Грунтование стен и перегородки грунтом Бетоноконтакт за 1 раз (0,25кг/м2)	м2	45
16.	Штукатурка стен и перегородки цементным раствором М 150 (20кг/м2 при толщине в 10 мм) толщ. 20 мм. Нстен=2,5м. Нперег.=1м	м2	45
17.	Грунтование стен и перегородки грунтом ЕК 100 (0,15кг/м2) за 1 раз	м2	45
18.	Облицовка стен и перегородки плиткой на клей ЕК 3000 (6кг/м2 при толщине 6 мм.) Нстен=2,5м. Нперег.=1м	м2	45
19.	Устройство реечного алюминиевого потолка Амстронг (комплект)Н=2,5м.	м2	17
20.	Установка и разборка лесов Н=2,5м	м2	37,5
21.	Вывоз и уборка строительного мусора с территории Заказчика	тн/км.	9/40

Помещение мужского туалета в/о Д/15'-16' (ком. №120)

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1.	Демонтаж дверного деревянного блока	шт.	1
2.	Дверь алюминиевая Алпотех С48 холодный 2000х900 (размер проема) низ, верх - сэндвич панель с алюминиевым покрытием, ручка-скоба, доводчик-GEZE 2000, с замком, порог алюминиевый, плоский, цвет - белый), крепление анкер 10х120 – 8 шт., пена макрофлекс 750 мл. – 1 балон	шт.	1
3.	Отбивка половой плитки	м2	15,1
4.	Разборка каркасных перегородок	кг	8
5.	Разборка бетонного подиума т. 400 мм.	м3	1,78
6.	Разборка цементной стяжки толщ. 100 мм.	м2	12,45
7.	Отбивка стеновой плитки Н=2,5 м.	м2	37,7
8.	Отбивка штукатурного слоя стен Н=2,5м	м2	39,5
9.	Укладка ПВХ пленки Технониколь альфа барьер 3,0 с заходом на торцы стен	м2	14
10.	Армирование сварной кладочной сеткой ВР1 100х100х5 мм.(без учета нахлеста)	кг	17,5
11.	Грунтование грунтом стен Бетоноконтакт за 1 раз (0,25кг/м2)	м2	39,5
12.	Устройство стяжки из цементного раствора М150 (20кг/м2 при толщине в 10 мм) толщ.100 мм.	м2	15,1
13.	Кирпичная кладка из силикатного кирпича М125 подиума толщ. 350 мм. на цементный раствор М100 (2 кг/м2 при толщине в 1 мм)	м3	1,78
14.	Грунтование пола грунтом Бетоноконтакт (0,15кг/м2 за 1 раз)	м2	15,1

15.	Облицовка пола плиткой керамо-гранитной матовой (нескользящей) на клей ЕК 3000 (6кг/м2 при толщине 6 мм.)	м2	15,1
16.	Штукатурка стен цементным раствором М 150 толщ. 20 мм.	м2	39,5
17.	Грунтование стен грунтом ЕК 100 (0,15кг/м2 за 1 раз)	м2	39,5
18.	Облицовка стен плиткой на клей ЕК 3000 (6кг/м2 при толщине 6 мм.) Н=2,5м.	м2	39,5
19.	Устройство реечного алюминиевого потолка Амстронг (комплект) Н -2,5 м.	м2	12,5
20.	Установка туалетных перегородок с дверью, с запором (комплект кабинок)	шт.	3
21.	Установка и разборка лесов Н=2,5м	м2	37,7
22.	Вывоз и уборка строительного мусора с территории Заказчика	ты./км.	38/40

Помещение женского туалета в/о Г/15'-16' (ком. №121)

№п/п	Наименование работ	Ед. ИЗМ.	Объем
1.	Демонтаж дверного деревянного блока	шт.	2
2.	Дверь алюминиевая Алютех С48 холодный 1900х700 (размер проема) низ, верх - сэндвич панель с алюминиевым покрытием, ручка-скоба, доводчик-GEZE 2000, с замком, порог алюминиевый, плоский, цвет - белый), крепление анкер 10х120 – 8 шт., пена макрофлекс 750 мл. – 1 балон	шт.	1
3.	Дверь алюминиевая Алютех С48 холодный 2000х900 (размер проема) низ, верх - сэндвич панель с алюминиевым покрытием, ручка-скоба, доводчик-GEZE 2000, с замком, порог алюминиевый, плоский, цвет - белый), крепление анкер 10х120 – 8 шт., пена макрофлекс 750 мл. – 1 балон		1
4.	Отбивка стеновой плитки Н=2,5м	м2	47,75
5.	Отбивка половой плитки	м2	9,82
6.	Отбивка штукатурного слоя стен Н=2,5м	м2	49,5
7.	Разборка бетонного подиума t=355мм.	м3	1,109
8.	Разборка цементной стяжки t= 100 мм.	м3	9,82
9.	Укладка ПВХ пленки Технониколь альфа барьер 3,0 с заходом на торцы стен	м2	34,2
10.	Армирование сварной кладочной сеткой ВР1 100х100х5 мм.	кг	89,4
11.	Устройство стяжки из цементного раствора М150 (20кг/м2 при толщине в 10 мм) толщ. 100 мм.	м2	31,9
12.	Грунтование пола грунтом ЕК 100 (0,15кг/м2 за 1 раз)	м2	31,9
13.	Облицовка пола плиткой керамо-гранитной матовой (нескользящей) на клей ЕК 3000 (6кг/м2 при толщине 6 мм.)	м2	31,9
14.	Грунтование стен грунтом Бетоноконтакт за 1 раз (0,25кг/м2)	м2	49,5
15.	Штукатурка стен цементным раствором М 150 (20кг/м2 при толщине в 10 мм) толщ. 20 мм.	м2	49,5
16.	Грунтование стен грунтом ЕК 100 (0,15кг/м2 за 1 раз)	м2	49,5
17.	Облицовка стен плиткой на клей ЕК 3000 (6кг/м2 при толщине 6 мм.) Н=2,5м.	м2	49,5
18.	Устройство реечного алюминиевого потолка Амстронг (комплект) Н =2,5 м.	м2	16,32
19.	Демонтаж металлических перегородок	кг.	8,1
20.	Установка туалетных перегородок с дверью, с запором (комплект кабинок)	шт.	3
21.	Установка и разборка лесов Н=2,5м	м2	47,7
22.	Вывоз и уборка строительного мусора с территории Заказчика	ты./км.	35/40


Помещение кладовой в/о Г/15'-16' (ком. №121)

№п/п	Наименование работ	Ед. ИЗМ.	Объем
1.	Демонтаж дверного деревянного блока	шт.	1
2.	Дверь алюминиевая Алютех С48 холодный 800х2500 (размер проема) низ, верх - сэндвич панель с алюминиевым покрытием, ручка-скоба, доводчик-GEZE 2000, с замком, порог алюминиевый, плоский, цвет - белый), крепление анкер 10х120 – 8 шт., пена макрофлекс 750 мл. – 1 баллон	шт.	1
3.	Отбивка стеновой плитки Н=2,5 м.	м2	9,06

4.	Отбивка штукатурного слоя стен Н=2,5м	м2	9,06
5.	Отбивка половой плитки	м2	1,21
6.	Разборка цементной стяжки t=100мм.	м2	1,21
7.	Укладка ПВХ пленки Технониколь альфа барьер 3,0 с заходом на торцы стен	м2	1,66
8.	Армирование сварной кладочной сеткой ВР1 100х100х5 мм.(без нахлеста)	кг	3,4
9.	Устройство стяжки из цементного раствора М150 (20кг/м2 при толщине в 10 мм) толщ. 100 мм. с устройством разуклонки к трапу	м2	1,21
10.	Грунтование пола грунтом ЕК 100 (0,15кг/м2 за 1 раз)	м2	1,21
11.	Облицовка пола плиткой керамо-гранитной матовой (нескользящей) на клей ЕК 3000 (6кг/м2 при толщине 6 мм.)	м2	1,21
12.	Грунтование стен грунтом Бетоконтакт за 1 раз (0,25кг/м2)	м2	9,06
13.	Штукатурка стен цементным раствором М 150 (20кг/м2 при толщине в 10 мм) толщ. 20 мм.	м2	9,06
14.	Грунтование стен грунтом ЕК 100 (0,15кг/м2 за 1 раз)	м2	9,06
15.	Облицовка стен плиткой на клей ЕК 3000 (6кг/м2 при толщине 6 мм.) Н=2,5м.	м2	9,06
16.	Устройство реечного алюминиевого потолка Армстронг (комплект)	м2	1,21
17.	Установка и разборка лесов Н=2,5м	м2	9,06
18.	Вывоз и уборка строительного мусора с территории Заказчика	тыс.км.	1,5/40

Схема двери в кладовую

Изделие №1 (1 шт.)



Начальник ОПСР

Гл. специалист, топ. ОИЦ
Г. Павлево

Исп. Мартемьянова С.С. тел: 2-88-40

(Signature)

Макаров Р.В.

(Signature)

В.А. Бельтюков